代　　価　　表

配管工事・拾い出しから自動集計のサンプル

品名	摘要・規格	単位	採用単価	材料費						労務費				その他	複合単価	備　考
				単価	補給数量	管継手	接合材	支持材	計	工数	金額	はつり補	計			
No.1　給水、冷却水	ねじ接合(管端防食継手)				1.1	0.75	0.05	0.15		配管工	20000	0.08				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PA	屋内一般　15A	m	3170	610	671	457.5	30.5	91.5	1250.5	0.089	1780	142.4	1922.4		3173	建設物価 2015年11月P.702 東京
No.2　給水、冷却水	ねじ接合(管端防食継手)				1.1	0.75	0.05	0.15		配管工	20000	0.08				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PA	屋内一般　20A	m	3530	670	737	502.5	33.5	100.5	1373.5	0.1	2000	160	2160		3534	建設物価 2015年11月P.702 東京
No.3　給水、冷却水	ねじ接合(管端防食継手)				1.1	0.75	0.05	0.15		配管工	20000	0.08				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PA	屋内一般　25A	m	4580	940	1034	705	47	141	1927	0.123	2460	196.8	2656.8		4584	建設物価 2015年11月P.702 東京
No.4　給水、冷却水	ねじ接合(管端防食継手)				1.1	0.75	0.05	0.15		配管工	20000	0.08				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PA	屋内一般　32A	m	5860	1270	1397	952.5	63.5	190.5	2603.5	0.151	3020	241.6	3261.6		5865	建設物価 2015年11月P.702 東京
No.5　給水、冷却水	ねじ接合(管端防食継手)				1.1	0.75	0.05	0.15		配管工	20000	0.08				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PA	屋内一般　50A	m	8570	1990	2189	1492.5	99.5	298.5	4079.5	0.208	4160	332.8	4492.8		8572	建設物価 2015年11月P.702 東京
No.6	MD継手				1.1	0.7		0.15		配管工	20000	0.08				
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	屋内一般　40A	m	6360	1660	1826	1162		249	3237	0.145	2900	232	3132		6369	建設物価 2015年11月P.739 東京
No.7	MD継手				1.1	0.7		0.15		配管工	20000	0.08				
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	屋内一般　50A	m	8120	2260	2486	1582		339	4407	0.172	3440	275.2	3715.2		8122	建設物価 2015年11月P.739 東京
No.8	MD継手				1.1	0.7		0.15		配管工	20000	0.08				
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	屋内一般　65A	m	10840	3190	3509	2233		478.5	6220.5	0.214	4280	342.4	4622.4		10843	建設物価 2015年11月P.739 東京
No.										配管工						
No.										配管工						
No.										配管工						
No.										配管工						
No.										配管工						
No.										配管工						
No.										配管工						